



Reforma do laboratório LABIO – Laboratório de Biomarcadores e Osteoimunologia, localizado no Bloco 6T Campus Umuarama. Neste laboratório será realizado serviços de remoção de portas e ar condicionado, instalação de divisória em madeira, serviços de marcenaria. Instalação aparelho de ar condicionado e capela de exaustão.

Área total: 45,45m², composto por 01 sala.

Reforma do laboratório LABIOM – Laboratório de Biomoléculas, localizado no Bloco 6T Campus Umuarama. Neste laboratório será realizado serviços de remoção de armários e azulejos. Vedação em divisórias em madeira e alvenaria. Bancada de granito, serviço de marcenaria. Instalação aparelho de ar condicionado e capela de exaustão e adequação da rede elétrica.

Área total: 46,35 m², composto por 01 sala.

Reforma do laboratório LABIX – Laboratório de Ixodologia, localizado no Bloco 6T, Campus Santa Mônica. Neste laboratório será realizado serviços de remoção de esquadrias e alvenaria existentes. Vedação em divisória em madeira e alvenaria. Revestimento cerâmico e forro, será realizado pintura em todo laboratório. Serviços de marcenaria, terá bancada em ardósia, sistema de exaustão e adequação da rede elétrica.

Área total: 46,51 m², composto por 01 sala.

Reforma do laboratório LBV – Laboratório de Biotecnologia Vegetal Projeto: Micropropagação de espécies hortícolas do Bioma Cerrado, localizado no Bloco 6T Campus Umuarama. Neste laboratório será realizado serviços de

remoção de ar condicionado existente, demolição de alvenaria. Serpa executado adaptação para passagem de mangueira autoclave pela parede do laboratório com instalação de uma grade de proteção da saída de ar. Será realizado a instalação de capela de exaustão, aumento da bancada de granito existente, instalação aparelho de ar condicionado com controle digital e aquisição de lava-olhos de emergência.

Área total: 46,22m², composto por 01 sala.

Confecção e instalação de todos os armários e bancadas em madeira com rodízios, em MDF com portas, prateleiras, puxadores, dobradiças.

Fornecimento e instalação de lava-olhos de emergência conforme norma de segurança.

Execução de todas as adequações elétricas conforme especificados em projetos.

Fornecimento das capelas de exaustão conforme descrito em projeto, pois cada laboratório terá uma capela especifica.

Fornecimento e instalação de granito para bancadas conforme especificação em projeto.

Fornecimento e instalação do sistema de exaustão conforme especificação no projeto.

Fornecimento e instalação de ar condicionado conforme projeto especificando os BTUS dimensionado para cada laboratório.

Execução das diversas obras e serviços descritos e projetados, bem como o fornecimento e instalação dos equipamentos especificados nos projetos e neste documento a serem entregues pela **CONTRATADA** prontos, acabados, limpos e em perfeitas condições de funcionamento nos termos deste caderno, com a seguinte discriminação:

Elaboração das possíveis alterações, atualizações e compatibilizações dos projetos básicos fornecidos de arquitetura, cálculo

SERVIÇOS

ETAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

INF02

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão

3

Data 12/05/2015

Página | 1





estrutural, fundações, elétrico, telefonia e lógica, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndios;

Elaboração dos projetos complementares básicos e executivos não fornecidos, bem como outros itens e detalhes não citados e necessários à execução da completa das obras e serviços.

Elaboração dos levantamentos "as built" de todos os projetos e/ou detalhes após execução final de todas as obras e serviços.

Instalação do canteiro de obras e serviços necessário para execução de todas as obras e serviços.

Execução das obras e serviços e pagamentos das taxas necessárias às interligações com as redes públicas, caso necessárias.

Registro e pagamento das Anotações de Responsabilidade Técnica necessárias.

Execução dos possíveis remanejamentos, refazimentos, demolições, reparos, etc., instalações diversas, redes de água pluvial, caixas de esgoto, água, energia elétrica, telefone, lógica, etc., ventura existente na área destinada a execução das obras e dos serviços ou danificadas com a execução de terraplanagens, limpeza do terreno e outros serviços.

Execução dos serviços topográficos necessários à implantação e acompanhamento das obras e serviços.

Execução das locações, limpeza do terreno, terraplanagens, cortes, aterros, escavações, taludes, etc. necessários à implantação das obras e serviços discriminados.

Execução do remanejamento, remoção e ou corte das árvores porventura existentes no local de execução das obras e serviços, para os locais determinados pela **FISCALIZAÇÃO**.

Execução de todas as fundações e infraestruturas, conforme projeto básico fornecido.

Execução de todas as alvenarias e demais vedações projetadas prontas e acabadas, bem como execução dos arrimos projetados e ou necessários, impermeabilizados, muretas, parapeitos, guarda corpos, etc.

Execução completa de todas as instalações hidráulicas; sanitárias, de prevenção e combate a incêndios, águas pluviais e esgoto até as Ruas e ou Avenidas. Circundantes mais próximas, instalações elétricas e de emergência, telefonia, lógica, alarmes dos projetores multimídia, som e similares do anfiteatro, ar condicionado do anfiteatro.

Execução de todas as impermeabilizações, calafetações, tratamentos de fissuras, etc.

Execução de todos os contra-pisos, pisos, passeios e circulações externas projetadas, rodapés, soleiras, peitoris, meios-fios internos e externos, pavimentações dos acessos, praças externas e entornos, estacionamentos, contra-pisos e pisos finais de escadas externas constantes no projeto, contra-pisos e pisos finais internos, de toda a obra e de seus entornos constantes do projeto arquitetônico básico fornecido.

Execução de todos os revestimentos e demais tratamentos e acabamentos internos e externos, acabamentos finais e detalhes das fachadas, rampas, acessos, etc.

Execução de todas as esquadrias e similares metálicos de ferro, aço ou alumínio, guarda corpos, corrimãos, suportes, etc., internos e externos, esquadrias de madeira e outros similares em madeira (quadros negros/lousas, quadros de avisos, quadro de chaves, réguas de proteção das alvenarias, mesa do

SERVIÇOS

ETAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

INF02

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão 3

Data 12/05/2015

Página | 2





anfiteatro, mesas de apoio ao **d** professor, armários, etc.) bem como **li** suas ferragens e demais acessórios.

Execução das juntas de dilatação e dos seus respectivos tratamentos quando for o caso.

Fornecimento e colocação de todos os vidros normais e temperados, bem como dos espelhos e suas respectivas ferragens.

Execução de todas as pinturas internas e externas e demais acabamentos e tratamentos externos e internos especificados nos projetos e neste caderno de encargos.

Execução das obras e dos serviços necessários às alimentações das instalações, despejos, etc.

Execução de todos os ensaios e testes solicitados pela Fiscalização e previstos nas normas técnicas da ABNT e demais pertinentes.

Execução dos cortes, aterros e ou reaterros e paisagismos/gramados dos acessos, praças e entornos, taludes, etc.

Execução dos forros tipos: colmeia, acústico, gesso acartonado, etc., especificados nos projetos e neste caderno de encargos.

Execução dos serviços diversos e outros serviços citados neste caderno de encargos e demais serviços não explicitamente, citados constantes dos projetos ou dos demais fornecidos, documentos necessários à entrega das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações praças e entornos, acabados e em perfeitas condições utilização de funcionamento nos termos deste caderno de encargos e dos demais

documentos fornecidos no processo licitatório e objeto acima definido.

Execução da limpeza geral das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações, praças e entornos, e demais partes afetadas com a execução das obras e dos serviços e tratamento final das partes executadas.

SERVIÇOS

ETAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

INF₀2

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão 3

Data 12/05/2015

Página | 3