



Execução serviços de complementares do bloco denominado 1DCG, no Campus do Glória, incluindo-se a execução dos calcadas, jardins, acessos, estacionamentos, rotatória. cercamento, guarita e cancelas, estações de tratamento de água e esgoto, drenagem, iluminação do estacionamento. brises. comprimido. condicionado, ar instalações elétricas, telefonia e de lógica, subestação de energia e demais itens constantes dos projetos fornecidos, totalizando aproximadamente 5.015,11 m².

Execução das diversas obras e serviços descritos e projetados, bem como o fornecimento e instalação dos equipamentos especificados nos projetos, planilhas, neste documento e demais documentos da obra, a serem entregues pela **CONTRATADA** prontos, acabados, limpos e em perfeitas condições de funcionamento nos termos deste caderno e das normas técnicas aplicáveis.

Elaboração das possíveis alterações, atualizações e compatibilizações dos projetos básicos fornecidos de arquitetura, paisagismo, cálculo estrutural, fundações, elétrico, telefonia e lógica, hidrossanitário, instalações de ar condicionado e ar comprimido ou até mesmo a elaboração de novos projetos, a critério da **FISCALIZAÇÃO**.

Elaboração dos levantamentos "as built" de todos os projetos e/ou detalhes após execução final de todas as obras e serviços.

Instalação do canteiro de obras e serviços necessário para execução de todas as obras e serviços em atendimento às normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

Execução das obras e serviços e pagamentos das taxas necessárias às interligações com as redes públicas, caso necessárias.

Registro e pagamento das Anotações de Responsabilidade Técnica necessárias.

Execução dos possíveis remanejamentos, refazimentos, reparos, demolições, dentre outros serviços, de instalações diversas: redes de água pluvial, caixas de esgoto, água, energia elétrica, telefone, lógica, etc., por ventura existente na área destinada a execução das obras e dos serviços ou danificadas com a execução de terraplanagens, limpeza do terreno e outros serviços pertinentes.

Execução dos serviços topográficos necessários à implantação e acompanhamento das obras e serviços.

Execução das locações, limpeza do terreno, terraplanagens, cortes, aterros, escavações, taludes, etc. necessários à implantação das obras e serviços discriminados.

Execução do remanejamento, remoção e ou corte das árvores porventura existentes no local de execução das obras e serviços, para os locais determinados pela **FISCALIZAÇÃO**.

Execução de todas as fundações e infraestruturas e estrutura conforme projeto básico fornecido, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO e dos arquitetos projetistas.

Execução de todas as estruturas metálicas e/ou em concreto armado convencional, conforme projetos básicos de concreto armado e de estruturas metálicas fornecidos, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO e dos arquitetos projetistas.

Execução de todas as coberturas, alvenarias e demais vedações projetadas prontas e acabadas, bem como execução dos arrimos projetados e ou necessários, impermeabilizados, muretas, parapeitos, guarda corpos, etc.

SERVIÇOS

ETAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

INF03

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão 1 Data 22/05/2015 Página | 1





Execução completa de todas as instalações hidráulicas; sanitárias, águas pluviais e esgoto, estações de tratamento de água e esgoto.

Execução completa de instalações elétricas, telefonia, lógica, subestação de energia, ar condicionado do anfiteatro.

Alimentar o prédio 1DCG com energia, fibra ótica e telefonia.

Executar a construção de uma subestação blindada ao tempo, rede subterrânea de baixa e média tensão.

Executar fibra ótica do bloco 1CCG até Rack do bloco 1DCG.

Executar cabo CTP APL do CTI do último andar do bloco 1CCG até o Rack do Bloco 1DCG.

Execução da malha de terra da subestação ao tempo.

Execução de laudos e testes.

Execução de todas as impermeabilizações, calafetações, tratamentos de fissuras, etc.

Execução de todos os contra-pisos, regularizações, pisos, calçadas, estacionamento passeios e circulações externas projetadas

Execução dos brises de acordo com o projeto, incluindo-se a estrutura auxiliar metálica de sustentação dos mesmos.

Execução das juntas de dilatação e dos seus respectivos tratamentos quando for o caso.

Execução de todas as pinturas e demais acabamentos e tratamentos externos e internos especificados nos projetos e neste memorial.

Execução das obras e dos serviços necessários às alimentações das instalações, despejos, etc.

Execução de todos os ensaios e testes solicitados pela Fiscalização e previstos nas normas técnicas da ABNT e demais pertinentes.

Execução dos tratamentos e revestimentos acústicos e isolamentos térmicos especificados no projeto e neste memorial.

Execução dos cortes, aterros e ou reaterros e paisagismos/gramados dos acessos e entornos, taludes, etc.

Execução dos serviços diversos e outros serviços citados neste memorial e demais serviços não citados explicitamente, mas constantes dos projetos ou dos demais documentos fornecidos, mas necessários à entrega das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações praças e entornos, acabados e em perfeitas condições de utilização e funcionamento nos termos deste memorial e dos demais documentos fornecidos no processo licitatório e objeto acima definido.

Execução da limpeza geral das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações e entornos, e demais partes afetadas com a execução das obras e dos serviços e tratamento final das partes executadas.

SERVIÇOS

ETAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

INF03

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão 1 Data 22/05/2015 Página | 2