



# SERVIÇOS

ETAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

## INF02

### OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Execução de duas subestações sendo uma de medição e outra de transformação com grupo gerador diesel de 630KVA e transformador a seco de 750KVA para Campus Gloria, construção civil de alvenaria em tijolos cerâmicos furados com reboco e pintura, e internamente com reboco com areia fina e pintura látex cor branca, cobertura em telha metálica galvanizada 0,8mm e pintada; a serem executadas, no Campus Gloria, com área aproximada de 181,415 m<sup>2</sup>, com a seguinte discriminação de serviços e obras:

- Instalação do canteiro de obras, aluguel container para escritório e almoxarifado.
- Anotação e pagamento de todas as ART's necessárias, bem com pagamento de todas outras taxas relativas às aprovações dos projetos, taxas de ligação, etc., junto aos órgãos públicos ou concessionários.
- Execução dos serviços necessários às ligações, alimentações, interligações, derivações, despejos, etc., das instalações, das obras e serviços.
- Execução dos remanejamentos, dos refazimentos, das demolições, etc. de instalações hidráulicas, energia elétrica, etc., necessárias à execução do objeto proposto, ou que interferem na execução do mesmo, antes do início da execução dos serviços, evitando-se assim qualquer interrupção de fornecimento das utilidades à instalações ou edifícios, por ventura, em funcionamento.
- Execução das demolições diversas, reformas e adaptações necessárias à execução final das obras e serviços.
- Execução dos serviços topográficos e de marcação necessários à implantação das obras e serviços.

- Execução da regularização do terreno.
- Execução das Escavações, aterros e reaterros em geral.
- Execução das sondagens, elaboração dos projetos das fundações, e execução das fundações e seus complementos.
- Execução de todos os contrapisos e pisos internos e externos, bem como da reposição dos pisos danificados com as execuções.
- Instalação e fornecimento de um transformador a seco de 750KVA.
- Execução de todas as esquadrias, suportes, chapas e outros similares metálicos.
- Alimentação dos Blocos 1BCG e 1CCG a partir da subestação de transformação.
- Execução de uma rede de dois dutos corrugados 100mm da entrada Cemig até bloco1CCG para passar fibra óptica.
- Execução do aterramento de cabine.
- Fornecimento e instalação de um gerador 630KVA, novo funcionando, transferência automática em rampa, kit de atenuação de ruído para 75dB, porta acústica e silencioso hospitalar.
- Ligar do posto número 01 existente os cabos de 240 mm<sup>2</sup> até QTA do gerador.
- Ficará à cargo da CONTRATADA, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários à montagem da cabine.
- Execução do sistema de proteção contra incêndios, de acordo com exigências do Corpo de Bombeiros e CEMIG.
- Execução de todos os ensaios e testes previstos pelas normas da ABNT e ou solicitados pela FISCALIZAÇÃO.
- Execução dos serviços diversos e outros serviços citados neste caderno de encargos e demais serviços não citados explicitamente, mas necessários à entrega da obra acabada e ligada à rede pública, e em perfeitas condições de utilização e funcionamento de acordo com este caderno de encargos.

Revisão 2

Data 16/09/2014

Página | 1



# SERVIÇOS

- Execução dos reparos e da limpeza geral da obra e serviços, e tratamento final das partes executadas, e das demais partes e existentes e danificadas com a execução desta etapa, bem como a remoção do canteiro de obras.

- Entrega de um “as built” em DWG e plotado.

Demais documentos fornecidos, mas necessários à entrega das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações praças e entornos, acabados e em perfeitas condições de utilização e funcionamento nos termos deste caderno de encargos e dos demais documentos fornecidos no processo licitatório e objeto acima definido.

Execução da limpeza geral das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações, praças e entornos, e demais partes afetadas com a execução das obras e dos serviços e tratamento final das partes executadas.

ETAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

## INF02

### OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão 2

Data 16/09/2014

Página | 2