



Reforma do laboratório LABHISTO (Laboratório de Histopatologia), localizado no bloco 2D no campus executada Umuarama. Será recuperações de bancada, armários e pisos. Haverá instalação de divisórias, bancada granito, estantes, em gaveteiros e mesas em MDF. Realização de revestimento e acabamento em geral. Instalação e recuperação de ar condicionado. Instalação de pontos elétricos.

**Área total:** 53,46 m², composto por 03 salas.

Reforma do laboratório LAFIVE (Laboratório de Fisiologia Vegetal), localizado no bloco 2D no campus Umuarama. Será executada a instalação de armário, gaveteiro e bancadas. Haverá fornecimento de capela com sistema de exaustão. E adequação da parte elétrica

**Área total:** 36,47 m², composto por 02 salas.

Reforma do laboratório LAMOVI (Laboratório de Morfologia Vegetal Microscopia e Imagem), localizado no bloco 2D no campus Umuarama. Será executada a instalação de armário e bancadas. Haverá fornecimento de capela com sistema de exaustão de gases. Será adquirido ar condicionado. Instalação de chuveiro e lava-olhos para acidentes.

**Área total:** 36,65 m², composto por 01 sala.

Reforma do laboratório LACI (Laboratório de Ecologia Comportamental e de Interações), localizado no bloco 2D no campus Umuarama. Serão executadas reformas elétricas e hidráulicas, instalação de divisórias, bancadas em alvenaria e armários em MDF.

Área total: 36,05 m², composto por 01 sala.

Reforma do laboratório LORB (Laboratório de Ornitologia e Bioacústica), localizado no bloco 2D, salas 22A e 34, no campus Umuarama. Serão executadas instalações elétricas e hidráulicas. Será realizado os serviços de marcenarias, para execução de armários, bancadas, suporte para CPUs, monitores, e apoio ergonômico para pés, em MDF. Haverá instalações de escaninhos, prateleiras, pia inox, torneira e sifão.

**Área total:** 33,43 m², composto por 02 salas.

Reforma do laboratório MUTAGEM (Laboratório de Mutagênese), localizado no bloco 2D no campus Umuarama. Haverá fornecimento de capela com sistema de exaustão de gases. Será executada a instalação de bancadas em granito e pias. Haverá reforma de pisos, paredes, armários e divisórias. Serão executada reforma elétrica.

**Área total:** 105,83 m², composto por 04 salas.

Fornecimento e instalação de capela de gases, sistema de exaustão e lava-olhos conforme especificação de modelo no projeto.

Confecção e instalação de todos os armários e bancadas em madeira com rodízios, em MDF com portas, prateleiras, puxadores, dobradiças.

Execução de todas as adequações elétricas conforme especificados em projetos.

Fornecimento e instalação de granito para bancadas conforme especificação em projeto.

Fornecimento e instalação de ar condicionado conforme projeto especificando os BTUS dimensionado para cada laboratório.

Execução das diversas obras e serviços descritos e projetados, bem como o fornecimento e instalação dos equipamentos especificados nos projetos e neste documento a serem entregues pela **CONTRATADA** prontos, acabados, limpos e em perfeitas

# **SERVIÇOS**

FTAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

#### INF02

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão 2

Data 12/05/2015

Página | 1





condições de funcionamento nos termos deste caderno, com a seguinte discriminação:

Elaboração das possíveis alterações, atualizações e compatibilizações dos projetos básicos fornecidos de arquitetura, cálculo estrutural, fundações, elétrico, telefonia e lógica, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndios;

Elaboração dos projetos complementares básicos e executivos não fornecidos, bem como outros itens e detalhes não citados e necessários à execução da completa das obras e serviços.

Elaboração dos levantamentos "as built" de todos os projetos e/ou detalhes após execução final de todas as obras e serviços.

Instalação do canteiro de obras e serviços necessário para execução de todas as obras e serviços.

Execução das obras e serviços e pagamentos das taxas necessárias às interligações com as redes públicas, caso necessárias.

Registro e pagamento das Anotações de Responsabilidade Técnica necessárias.

Execução dos possíveis remanejamentos, refazimentos, demolições, reparos, etc.. instalações diversas, redes de água pluvial, caixas de esgoto, água, energia elétrica, telefone, lógica, etc., por ventura existente na área destinada a execução das obras e dos serviços ou danificadas com a execução de terraplanagens, limpeza do terreno e outros serviços.

Execução dos serviços topográficos necessários à implantação e

acompanhamento das obras e serviços.

Execução das locações, limpeza do terreno, terraplanagens, cortes, aterros, escavações, taludes, etc. necessários à implantação das obras e serviços discriminados.

Execução do remanejamento, remoção e ou corte das árvores porventura existentes no local de execução das obras e serviços, para os locais determinados pela **FISCALIZAÇÃO**.

Execução de todas as fundações e infraestruturas, conforme projeto básico fornecido.

Execução de todas as alvenarias e demais vedações projetadas prontas e acabadas, bem como execução dos arrimos projetados e ou necessários, impermeabilizados, muretas, parapeitos, guarda corpos, etc.

Execução completa de todas as instalações hidráulicas; sanitárias, de prevenção e combate a incêndios, águas pluviais e esgoto até as Ruas e ou Avenidas. Circundantes mais próximas, instalações elétricas e de emergência, telefonia, lógica, alarmes dos projetores multimídia, som e similares do anfiteatro, ar condicionado do anfiteatro.

Execução de todas as impermeabilizações, calafetações, tratamentos de fissuras, etc.

Execução de todos os contra-pisos, pisos, passeios e circulações externas projetadas, rodapés, soleiras, peitoris, meios-fios internos e externos, pavimentações dos acessos, praças externas e entornos, estacionamentos, contra-pisos e pisos finais de escadas externas constantes no projeto, contra-pisos e pisos finais internos, de toda a obra e de seus entornos constantes do projeto arquitetônico básico fornecido.

Execução de todos os revestimentos e demais tratamentos e acabamentos internos e externos, acabamentos finais e detalhes das fachadas, rampas, acessos, etc.

Execução de todas as esquadrias e similares metálicos de ferro, aço ou alumínio, guarda

# **SERVIÇOS**

ETAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

### *INF02*

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão 2

Data 12/05/2015

Página | 2





corpos, corrimãos, suportes, etc., internos e externos, esquadrias de madeira e outros similares em madeira (quadros negros/lousas, quadros de avisos, quadro de chaves, documentos fornecidos réguas de proteção das alvenarias, mesa do anfiteatro, mesas de apoio ao professor, armários, etc.) bem como suas ferragens e demais acessórios.

Execução das juntas de dilatação e dos seus respectivos tratamentos quando for o caso.

Fornecimento e colocação de todos os vidros normais e temperados, bem como dos espelhos e suas respectivas ferragens.

Execução de todas as pinturas internas e externas e demais acabamentos e tratamentos externos e internos especificados nos projetos e neste caderno de encargos.

Execução das obras e dos serviços necessários às alimentações das instalações, despejos, etc.

Execução de todos os ensaios e testes solicitados pela Fiscalização previstos nas normas técnicas da ABNT e demais pertinentes.

Execução dos cortes, aterros e ou reaterros e paisagismos/gramados dos acessos, praças e entornos, taludes, etc.

Execução dos forros tipos: colmeia, acústico, gesso acartonado, etc., especificados nos projetos e neste caderno de encargos.

Execução dos serviços diversos e outros serviços citados neste caderno de encargos e demais serviços não explicitamente, citados constantes dos projetos ou dos demais documentos fornecidos. necessários à entrega das obras e serviços, de seus complementos, de

seus acessos, interligações praças e entornos, acabados e em perfeitas condições de utilização e funcionamento nos termos deste caderno de encargos e dos demais no processo licitatório e objeto acima definido.

Execução da limpeza geral das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações, praças e entornos, e demais partes afetadas com a execução das obras e dos serviços e tratamento final das partes executadas.

### **SERVIÇOS**

**ETAPA** 

INFORMAÇÕES GERAIS

### *INFO2*

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão 2

Data 12/05/2015

Página | 3