



Reforma do laboratório LCQC — Laboratório de Cristalografia Química Computacional, localizado no bloco 3OSM - Campus Santa Mônica. Este laboratório será transferido para o bloco 5TSM, sala 5T204, também no Campus Santa Mônica. No laboratório será realizado serviço de marcenaria.

Área total: 34,14 m², composto por 01 sala.

Reforma do laboratório LAETE — Laboratório de Armazenamento de Energia e Tratamento de Efluentes, localizado no bloco 3OSM - Campus Santa Mônica. Serão realizados serviços de revestimento de granito em bancada, pintura, troca de fechadura da porta de entrada, instalação de torneira, serviços de marcenaria e capela de exaustão.

Área total: 14,15 m², composto por 01 sala.

Reforma do laboratório LSP/IQUFU – Laboratório de Separação e Préconcentração, localizado no bloco 3OSM, localizado no Campus Santa Mônica. Serão realizados os serviços de marcenaria.

Área total: 52,48 m², composto por uma sala.

Reforma do laboratório LABREPOL – Laboratório de Reciclagem de Polímeros, localizado no bloco 3OSM - Campus Santa Mônica. Será realizada no laboratório reformas das pias laterais, instalação de granito em todas as bancadas, instalação de tubo PVC, serviços de marcenarias, reparos das alvenarias dentro dos armários, colocação de piso dentro do chão dos armários com azulejo branco, e pintura geral do laboratório.

Área total: 42,03 m², composto por 01 sala.

Reforma do laboratório LEA — Laboratório de Espectroscopia Aplicada, localizado no bloco 3OSM - Campus Santa Mônica. Serão realizados serviços de marcenarias, confecção de linhas de gases, pintura, sistema de exaustão/filtragem, ar condicionado e reforma elétrica.

Área total: 14,07 m², composto por 01 sala.

Reforma do laboratório NUPE – Núcleo de Pesquisa em Eletroanalítica (antigo laboratório de Instrução Analítica e Eletroquímica Aplicada), localizado no bloco 3OSM - Campus Santa Mônica. Serão realizados serviços de instalação de granito sobre as bancadas, marcenaria, construção de uma nova bancada, aquisição de ar condicionado e reforma elétrica.

Área total: 74,53 m², composto por 02 sala.

Confecção e instalação de todos os armários e bancadas em madeira com

rodízios, em MDF com portas, prateleiras, puxadores, dobradiças.

Execução de todas as adequações elétricas conforme especificados em projetos.

Fornecimento das capelas de exaustão conforme descrito em projeto, pois cada laboratório terá uma capela especifica.

Fornecimento e instalação de granito para bancadas conforme específicação em projeto.

Fornecimento e instalação de películas G5 no laboratório conforme descrito em projeto.

Fornecimento e instalação de ar condicionado conforme projeto especificando os BTUS dimensionado para cada laboratório.

Execução das diversas obras e serviços descritos e projetados, bem como o fornecimento e instalação dos equipamentos especificados nos projetos e neste documento a serem entregues pela CONTRATADA prontos, acabados, limpos e em perfeitas condições de funcionamento nos termos deste caderno, com a seguinte discriminação:

Elaboração das possíveis alterações, atualizações e compatibilizações dos projetos básicos fornecidos de arquitetura, cálculo estrutural, fundações, elétrico, telefonia e lógica, hidrossanitário, prev enção e combate a incêndios;

Elaboração dos projetos complementares básicos e executivos não fornecidos, bem como outros itens e detalhes não citados e necessários à execução da completa das obras e serviços.

Elaboração dos lev antamentos "as built" de todos os projetos e/ou detalhes após execução final de todas as obras e servicos.

Instalação do canteiro de obras e serviços necessário para execução de todas as obras e serviços.

Execução das obras e serviços e pagamentos das taxas necessárias às interligações com as redes públicas, caso necessárias.

Registro e pagamento das Anotações de Responsabilidade Técnica necessárias.

Fornecimento e instalação de uma capela com sistema de exaustão de gases e linhas de gases conforme especificado no projeto.

Execução dos possíveis remanejamentos, refazimentos, reparos, demolições, etc., de instalações diversas, redes de água pluvial,

SERVIÇOS

ETAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

INF02

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão 1 Data 15/04/2014

Página | 1





caixas de esgoto, água, energia elétrica, telefone, lógica, etc., por ventura existente na área destinada a execução das obras e dos serviços ou danificadas com a execução de terraplanagens, limpeza do terreno e outros serviços.

Execução dos serviços topográficos necessários à implantação e acompanhamento das obras e serviços. Execução das locações, limpeza do terreno, terraplanagens, cortes, aterros, escavações, taludes, etc. necessários à implantação das obras e serviços discriminados.

Execução do remanejamento, remoção e ou corte das árvores porventura existentes no local de execução das obras e serviços, para os locais determinados pela **FISCALIZAÇÃO**.

Execução de todas as fundações e infraestruturas, conforme projeto básico fornecido.

Execução de todas as estruturas metálicas e em concreto armado convencional, conforme projetos básicos de concreto armado e de estruturas metálicas fornecidas, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO e dos arquitetos projetistas.

Execução de todo o sistema de coberturas projetadas, completas e acabadas incluindo-se estruturas metálicas, entelhamentos e demais fechamentos metálicos projetados, passarelas e sistemas de segurança do telhado, escadas de marinheiro, lajes impermeabilizadas, fornecimento e instalação do ecotelhado.

Execução de todas as alvenarias e demais vedações projetadas prontas e acabadas, bem como execução dos arrimos projetados e ou necessários, impermeabilizados, muretas, parapeitos, guarda corpos, etc.

Execução completa de todas as instalações hidráulicas; sanitárias, de prevenção e combate a incêndios, águas pluviais e esgoto até as Ruas e ou Avenidas. circundantes mais próximas, instalações elétricas e de emergência, telefonia, lógica, alarmes dos projetores multimídia, som e similares do anfiteatro, ar condicionado do anfiteatro.

Fornecimento e instalação dos ventiladores de teto das salas de aula e dos demais locais indicados nos projetos e do sistema de ar condicionado do anfiteatro, conforme projeto a ser elaborado pela CONTRATADA

Execução de todas as impermeabilizações, calaf etações, tratamentos defissuras, etc.

Execução de todos os contra-pisos, pisos, passeios e circulações externas projetadas, rodapés, soleiras, peitoris, meios-fios internos e externos, pavimentações dos acessos, praças externas e entornos, estacionamentos, contrapisos e pisos finais de escadas externas constantes no projeto, contrapisos e pisos finais internos, de toda a obra e de seus entornos constantes do projeto arquitetônico básico fornecido.

Execução de todos os revestimentos e demais tratamentos e acabamentos internos e externos, acabamentos finais e detalhes das fachadas, rampas, acessos, etc.

Execução de todas as esquadrias e similares metálicos de ferro, aço ou alumínio, guarda corpos, corrimãos, suportes, etc., internos e externos, esquadrias de madeira e outros similares em madeira (quadros negros/lousas, quadros de avisos, quadro de chaves, réguas de proteção das alvenarias, mesa do anfiteatro, mesas de apoio ao professor, armários, etc.) bem como suas ferragens e demais acessórios.

Execução das juntas de dilatação e dos seus respectivos tratamentos quando for o caso.

Fornecimento e colocação de todos os vidros normais e temperados, bem como dos espelhos e suas respectivas ferragens.

Execução de todas as pinturas internas e externas e demais acabamentos e tratamentos externos e internos específicados nos projetos e neste memorial.

Execução das obras e dos serviços necessários às alimentações das instalações, despejos, etc.

Execução de todos os ensaios e testes solicitados pela Fiscalização e previstos nas normas técnicas da ABNT e demais pertinentes.

Execução dos tratamentos e revestimentos acústicos e isolamentos témicos especificados no projeto e neste memorial.

Execução dos cortes, aterros e ou reaterros e paisagismos/gramados dos acessos, praças e entornos, taludes, etc.

Execução dos forros tipos: colmeia, acústico, gesso acartonado, etc., específicados nos projetos e neste memorial.

Fornecimento e instalação das telas de projeção sobre os quadros negros das salas de aula, bem como dos suportes, instalações elétricas, de lógica e sistema de alarmes para projetores multimídia, e da

SERVIÇOS

ETAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

INF02

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão 1

Data 15/04/2014

Página | 2





SERVIÇOS

ETAPA

INFORMAÇÕES GERAIS

INF02

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Revisão 1

Data 15/04/2014

Página | 3

instalação elétrica para a tela elétrica motorizada do anfiteatro, sendo que a tela elétrica motorizada e o projetor multimídia serão adquiridos posteriormente pela UFU em outra licitação.

Fornecimento e instalação dos brises e dos demais fechamentos de fachadas dos tipos e nos locais especificados no projeto de arquitetura.

Execução dos serviços diversos e outros serviços citados neste memorial e demais serviços não citados explicitamente, mas constantes dos projetos ou dos demais documentos fornecidos, mas necessários à entrega das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações praças e entornos, acabados e em perfeitas condições de utilização e funcionamento nos termos deste memorial e dos demais documentos fornecidos no processo licitatório e objeto acima definido.

Execução da limpeza geral das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações, praças e entornos, e demais partes afetadas com a execução das obras e dos serviços e tratamento final das partes executadas.